

Neubau/Ersatz Hofbrücke KS Nr. 6/Innertkirchen - Grimsel

**Bauherrschaft**

Tiefbauamt Kt. Bern, Obergeringenieurkreis I
3601 Thun

Projektverfasser / Bauleitung

Bänziger Partner AG
7000 Chur

Ausführung / Organisation

Bauführer Richard Frigg
Polier Hansjörg von Bergen, Alexander Heimann

Objektbeschreibung

Abbruch best. Brücke, Neubau vorgespannte Stahlbetonbrücke l = 42 m inkl. Flügel- und Stützmauern, Kleinbohrpfähle als Kolkschutz, Anpassung an best. Strasse, Umfahrung inkl. Notbrücke, Staukragen oberwasserseitig, Werkleitungen, Entwässerung.

**Hauptarbeiten**

Notbrücke l = 53 m, Betonabbruch 350 m³, Kleinbohrpfähle 3000 m, Erdarbeiten 4000 m³, Lehrgerüst 475 m², Betonarbeiten 1500 m³, Blocksteinverbau 1000 to, Belagsarbeiten 700 to.

Sparten

Rückbau, Erdarbeiten, Brückenbau, Strassenbau, Wasserbau.

**Bauzeit**

2009-2010

Auftragsumme

CHF 3.3 Mio.

Besonderheiten

- hohe Anforderungen an Sichtbeton.
- Umfahrung während Bauzeit mittels Notbrücke (Tragfähigkeit 75 to für Ausnahmeschwertransporte).
- Arbeiten unter Verkehr mitten im Dorf Innertkirchen.

