

# Sofort- und Schutzmassnahmen TRG Boden, Guttannen

**Bauherrschaft**

Transitgas AG  
8050 Zürich

**Projektverfasser / Bauleitung**

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG  
3800 Interlaken

**Ausführung / Organisation**

Bauführer                      Reto Tanner  
Polier                              Roland von Bergen

**Objektbeschreibung**

Objektschutzplatte auf best. TRG-Leitung im Aarebereich. Sofortmassnahmen aufgrund Murgangereignissen vor Baubeginn.

**Hauptarbeiten**

Aushub 25000 m<sup>3</sup>, 48"-Leitung neu isolieren 100 m<sup>1</sup>, Aare prov. Umlegen 300 m<sup>1</sup>, Konstruktionsbeton 800 m<sup>3</sup>, Sand, Kies, Bollensteine für Rohrumhüllung 1600 m<sup>3</sup>, Natursteine 4500 to liefern und verbauen.

**Sparten**

Tief- und Betonbau, Wasserbau

**Bauzeit**

2011

**Auftragsumme**

CHF 1.4 Mio.

**Besonderheiten**

- Die Leitung wurde eine Woche vor Baustart durch Murgänge freigelegt und musste zuerst neu isoliert werden.
- Baustelle wurde während 8 Tagen im 24 h-Schichtbetrieb betrieben.
- Während den Arbeiten Objektschutzplatte war die Leitung immer in Betrieb (Sicherheitsdispositiv!).
- Viel Grossinventar auf engstem Raum effizient einsetzen.

