

# Ersatz Schiffslände Beatenbucht Merligen

**Bauherrschaft**

BLS AG Schifffahrt  
3601 Thun

**Projektverfasser / Bauleitung**

Kissling + Zbinden AG  
3608 Thun

**Ausführung / Organisation**

Technische Leitung/Bauführung  
Polier

Gerri Fuchs  
Hans Nägeli

**Objektbeschreibung**

Abbruch und Neubau der 100 Jahre alten Ländte. Durch instabilen Untergrund erschwerte Arbeitsabläufe.

**Hauptarbeiten**

Abbruch 90 m<sup>3</sup>, Pfahlarbeiten 30 m<sup>3</sup>, Stahlbau 20 to, Betonarbeiten 70 m<sup>3</sup>, Belagsarbeiten 80 m<sup>2</sup>, Natursteinmauern.

**Sparten**

Abbrüche, Verankerungen, Pfahlarbeiten, Pfähle, Belagsarbeiten, Ortbeton, Montagebau in Stahl.

**Bauzeit**

2016

**Auftragsumme**

CHF 430 000.—

**Besonderheiten**

- Arbeiten ab Plattform im Wasser.
- Grossbohrgerät auf Plattform.
- Instabiler Untergrund.
- Natursteinmauerwerk mit bestehenden Natursteinen in Objekt integrieren.

