

# Instandsetzung Chienbergtunnel Unterseen

**Bauherrschaft**

Oberingenieurkreis I  
3602 Thun

**Projektverfasser/Bauleitung**

B+S AG  
3000 Bern 15

**Ausführung/Organisation**

ARGE IST Chienbergtunnel

Ghelma AG Baubetriebe, Zimmermann AG Hoch- und Tiefbau

Federführung

Ghelma AG Baubetriebe

Technische Leitung

Richard Frigg

Bauführung

Niels Zimmermann

Polier

Beat Thuner

**Objektbeschreibung**

Instandsetzung Chienbergtunnel Kantonsstrasse 1109 Unterseen-Beatenberg.

**Hauptarbeiten**

Betoninstandsetzung, Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk,  
Entwässerungen im Untertagebau, Verkleidungen im Untertagebau.

**Sparten**

Untertagebau

**Bauzeit**

2017

**Auftragsumme**

CHF 680 000.—

**Besonderheiten**

- Entwässerungsschlitze aus bestehendem Tunnelgewölbe gefräst.
- Entwässerungsleitungen nachträglich in Tunnelgewölbe verlegt.
- Nachträgliches Ausbetonieren Entwässerungsschlitze im Tunnelgewölbe.
- Baustellenbetrieb unter durchgehendem Strassenverkehr.

