

Erneuerung Entwässerung und Oberbau Lengenacher, Meiringen

**Bauherrschaft**

Einwohnergemeinde Meiringen
3860 Meiringen

Projektverfasser/Bauleitung

Flotron AG Ingenieure
3860 Meiringen

Ausführung/Organisation

Technische Leitung	Reto Tanner
Bauführer	Reto Tanner
Polier	Simon Lehmann

Objektbeschreibung

Neubau Kanalisation und Meteorwasserleitung inkl. Versickerungsmulde.
Neugestaltung und Gefällanpassungen an Strasse und Trottoir.

Hauptarbeiten

Aushub, Leitungen inkl. Anpassungen verlegen, Schächte und Wiederauffüllung für 400 m³ Kanalisation und 450 m³ Meteorwasserleitung. 380 m³ Neubau Strasse und Trottoir. Anpassungen an bestehende Umgebungen und Quartierstrassen. Neubau Versickerungsmulde 780 m³. Belagsarbeiten 930 to.

Sparten

Tief- und Strassenbau, Werkleitungen und Entwässerungen, Belagsarbeiten.

Bauzeit

September 2017 - Oktober 2018

Auftragsumme

CHF 800 000.—

Besonderheiten

- Enge Platzverhältnisse und ungenaue Lagekenntnisse bestehender Leitungen.
- Planung Strassenbau, Versteinerungen vor Ort anhand bestehender Schächte, Einfahrten und gewünschter Gefälle.

