

# Gehweg Liechtenenstrasse Meiringen

**Bauherrschaft**

Tiefbauamt Kt. Bern, Oberingenieurkreis I, Thun  
Alpen Energie und Einwohnergemeinde, Meiringen

**Projektverfasser/Bauleitung**

E.S. Pulver Bauingenieure AG  
3860 Meiringen

**Ausführung/Organisation**

Bauführer

Reto Tanner

Polier

Simon Lehmann

**Objektbeschreibung**

Sanierung und Neubau der Trinkwasserleitung inkl. Hydranten. Neubau der Trottoir- und Strassenentwässerungen. Anpassen der Strassen- und Trottoirgefälle. Versteinerungen auf ganzer Länge ersetzen.

**Hauptarbeiten**

180 m<sup>3</sup> Betonabbruch von Versteinerungen und Werkleitungen, 250 m<sup>3</sup> Belagsabbruch, 200 m<sup>3</sup> Belagsfräsgut, 650 m<sup>3</sup> Aushub für Werkleitungen, 265 m<sup>1</sup> PP Rohre liefern und verlegen, 30 Stk. neue Einlauf-, Kontroll- und Schlaufschächte, 420 to Belagsmischgut (div. Sorten), 1 140 m<sup>1</sup> neue Versteinerung.

**Sparten**

Tief-, Strassen- und Werkleitungsbau

**Bauzeit**

2017 - 2018

**Auftragsumme**

CHF 500 000.—

**Besonderheiten**

- Bauen unter engen Platzverhältnissen (Verkehr) und zwischen zwei Bahnübergängen (zb).
- Anpassen an bestehende Bauwerke wie Schächte, Vorplätze und Einfahrten.
- Unterstossung Bahntrasse zb für Trinkwasserleitung.

