

HWS Milibach Baulos 2+3 Brienz

**Bauherrschaft**

Schwellenkorporation Brienz
3855 Brienz

Projektverfasser/Bauleitung

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG
3800 Interlaken

Ausführung/Organisation

Bauführer
Polier

Tom Abplanalp, Peter Flück
Frank Bergmann, Antonio Alvarez

Objektbeschreibung

Die Gerinnekapazität des Milibachs reichte für aussergewöhnliche Abflüsse mit Geschiebe nicht. Der Hochwasserschutz wurde mit folgenden Massnahmen sichergestellt: Staukragen Zentralbahnbrücke und Kantonsstrasse sowie HWS Mauer Sagigässli.

**Hauptarbeiten**

Ufererhöhung, Ortbetonmauer, Vorlandabsenkung, Einbau von Entwässerungsrinnen und Belagsarbeiten, Neuordnung Strassenbeleuchtung, zwei Staukragen. Schalung 900 m², Bewehrung 35 to, Beton 250 m³, Belagsarbeiten 200 to.

**Sparten****Bauzeit**

2018-2019

Auftragsumme

CHF 590 000.—

Besonderheiten

- Für Arbeiten im Bereich der Zentralbahnbrücke musste ein Zeitfenster von zwei Wochen während der Totalsperre der Bahnstrecke genügen.

