

Sanierung Mattenweg, Meiringen

**Bauherrschaft**

Gemeinde Meiringen
3860 Meiringen

Projektverfasser/Bauleitung

IUB Engineering AG
3860 Meiringen

Ausführung/Organisation

Bauführer
Polier

Jonas Marusik
Jürg Kehrlí

Objektbeschreibung

Sanierung und Ergänzung Strassenoberbau Mattenweg. Neubau Kanalisation inkl. Neubau Versickerungsbecken. Erneuerung und Anpassung Trinkwasserleitung sowie öffentliche Beleuchtung.

Hauptarbeiten

Belagsabbruch 750 m², Fundationsschicht aufbrechen 350 m³, Materialabtrag und Aushub 300 m³, Fundationsschicht einbauen 625 m³, bitumenhaltige Beläge 370 t, Kanalisations- und Entwässerungsleitungen 600 m¹.

Sparten

Strassenbau

Bauzeit

2019

Auftragsumme

CHF 450 000.—

Besonderheiten

· Zufahrten zu Privatliegenschaften mussten zu jeder Zeit gewährleistet sein.

