

Erneuerung Druckleitung Meiringen II, Tiefbauarbeiten, Bidmi-Haselholz, Hasliberg

**Bauherrschaft**

Alpen Energie Dorfgemeinde
3860 Meiringen

Projektverfasser/Bauleitung

WA-TEC AG
3600 Thun

Ausführung/Organisation

ARGE Druckleitung MII

Ghelma AG Baubetriebe, Kohler Bau AG, Maurer & Raz AG

Federführung

Ghelma AG Baubetriebe

Technische Leitung/Bauführung

Thomas Abplanalp

Polier, Baumaschinenführer

Jos Nägeli

Objektbeschreibung

Grabarbeiten für Ersatz bestehende Druckleitung. Neubau Druckleitung und Rohrblock, Instandstellung Wasserschloss und Stollen, Uferverbauung mit Natursteinen.

Hauptarbeiten

Leitungsaushub 5 500 m³ inkl. grossem Anteil Sprengfels, Abbruch/Ausbau alte Druckrohre 1 100 m³, Beihilfe Versetzen neue Druckrohre, Betonbauten 200 m³ Beton mit 15 to Armierung, Leitungsbau Kabelschutzrohre 3 500 m³, Blockverbau Uferschutz Natursteine 150 to, Betonsanierung Wasserschloss und Stollen (SUB), Rückverankerungen und Ortbetonbau neuer Wiederlager.

Sparten

Erd- und Ortbetonbau, Wasser- und Druckleitungsbau, Betonsanierung, Rückverankerungen.

Bauzeit

Dezember 2018-Sommer 2019

Auftragsumme

CHF 1.3 Mio.

Besonderheiten

- Arbeiten in sehr steilem Gelände mit Schreitbagger.
- Betonsanierung Stollen im Untertagebau.

