

Sanierung Dorfstrasse, Hofstetten



Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Hofstetten
3858 Hofstetten

Projektverfasser/Bauleitung

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG
3860 Meiringen

Ausführung/Organisation

Bauführer Jonas Marusik
Polier Niklaus Meyer

Objektbeschreibung

Sanierung Dorfstrasse inkl. Trinkwasserleitung sowie einiger Haltungen der Mischwasserkanalisation. Anpassung Strassen- und Vorplatzentwässerungen. Neubau Trottoir und Umgestaltung Kreuzung.

Hauptarbeiten

Abbruch Asphaltbelag 3 000 m², Trasseeaushub 1 500 m³, Aushub für Werkleitungen 1 600 m³, Kanalisationen und Entwässerung 600 m¹, Trinkwasserleitung 570 m¹, Transport ab Werk und Einbau Kieskoffer 2 100 t, neue Randabschlüsse 1 100 m¹, Asphaltbelag neu 1 000 to, diverse Sockelmauern in Ortbeton.

Sparten

Werkleitungs- und Strassenbau

Bauzeit

August 2021 - Frühjahr 2022

Auftragsumme

CHF 860 000.—

Besonderheiten

- Enge Platzverhältnisse.

