

Instandsetzung Lombachbrücke Unterseen

**Bauherrschaft**

Tiefbauamt des Kt. Bern, Oberingenieurkreis I
3645 Gwatt

Projektverfasser/Bauleitung

Bänziger Partner AG
3600 Thun

Ausführung/Organisation

Bauführer Adrian Schweizer, Adrian Gossen
Polier Simon Lehmann

Objektbeschreibung

Erstellung Zugangsrampe in Bachbett, Aushub entlang der Ufermauern im bestehenden Bachbett. Aushub in Böschung neben Foundation, Verstärkung Foundation mit neuen, ungespannten Anker. Sicherung Ufermauer mit einer Vorsatzbetonschale, Unterfangung der Vorsatzbetonschale im Bereich der Verstärkung. HDW-Abtrag an bestehender Foundation, Teilersatz Ufermauer.

Hauptarbeiten

Aushubarbeiten in Bachsohle 200 m³, Demontage Ufermauer 15 m³, Fläche mit HDW aufräumen 30 m², permanente ungespannte Anker 430 m', Schalung 140 m², Bewehrung 6 to, Beton 60 m³, Natursteinblöcke 150 t

Sparten

Tiefbau

Bauzeit

Oktober 2021 -Frühling 2022

Auftragsumme

CHF 340 000.—

Besonderheiten

- Verstärkungsmassnahmen an Pfeilerfundament in Rutschgebiet.

