

# Sanierung Chertunnel WAB Lauterbrunnen - Wengen

**Bauherrschaft**

Wengernalpbahn AG WAB  
3800 Interlaken

**Projektverfasser/Bauleitung**

B+S AG  
3000 Bern 16

**Ausführung/Organisation**

Bauführer  
Polier

Melchior Burlon  
Sascha Blatter

**Objektbeschreibung**

Instandhaltungsarbeiten an bestehendem Tunnelgewölbe.

**Hauptarbeiten**

Abbau von losen und schadhafte Spritzbetonstellen. Sicherung bestehendes Gewölbe mittels Anker und Spritzbeton. Fassen und Ableiten von Wasser mittels Folien und Halbschalen. Schützen von bestehender Infrastruktur (Fahrleitung Gleis).

**Sparten**

Felsbau, Tunnelbau

**Bauzeit**

April - Juni 2022

**Auftragssumme**

CHF 360 000.—

**Besonderheiten**

- Alle Arbeiten während Nachtsperre 23:00 Uhr bis 04:30 Uhr.
- Sicherstellen der Fahrbereitschaft der WAB ab 05:00 Uhr.
- Logistik ausschliesslich per Bahn.
- Arbeiten an Gewölbe mit sehr schlechter Bausubstanz.
- Grossmengen Spritzbetontransport via Bahnlogistik.

